

Утверждаю
Директор ГУП РБ «Управление
административными зданиями»
г. Уфа, ул. Советская, 18
Р.М.Кадыров

Техническое задание
на проведение ремонтных работ в здании, расположенного по адресу
г. Уфа, ул. Лесотехникума, 92/3

Основные данные и требования		
1.	Место выполнения работ	Здание по ул. Лесотехникума, 92/3 г. Уфа Республика Башкортостан
2.	Заказчик	ГУП РБ «Управление административными зданиями»
3.	Требования к строительной организации	Все ремонтные работы должны быть выполнены Исполнителем качественно и в срок в соответствии с настоящим техническим заданием. Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с техническими условиями, строительными нормами и правилами.
4.	Виды работ	Ремонтные работы
5.	Назначение и основные технические показатели объекта выполнения работ	Общежитие, 9-этажей
6.	Сроки выполнения работ	до 31 декабря 2013г
7.	Порядок оплаты	В течении 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ
8.	Гарантийные обязательства	Полная гарантия Исполнителя на все оборудование, материалы и выполненные работы в течении 2-х лет со дня подписания актов выполненных работ.

Составил : Нач.ОКСиИ ГУП РБ УАЗ



И.М.Набиуллин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

(локальная смета)

на ремонтные работы в здании по Лесотехникума, 92/3 в г. Уфа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во
			общая
1	3	4	6
Раздел 1. Ремонт входной группы, вестибюля, холлов и лестничных маршей			
Входная группа			
1	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м ²	100 м ² проемов	0,12
2	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м ³ кладки	1,24
3	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,048
4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,9
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02
6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,048
7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м ² поверхности	0,1
8	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,16
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,12
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,6
12	Установка: металлических дверных коро-бок с навеской дверных полотен	100 м ² проемов	0,04
13	Дверь металлическая однопольная ДМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.	2
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	100 м ² проемов	0,0045
15	Блоки оконные с двойным остеклением с отдельными створками: одностворчатые ОР 6-9, площадь 0,49 м ²	м ²	0,45
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02

1	3	4	6
Вестибюль			
17	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,08
18	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,46
19	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46
20	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,24
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтуса	0,24
22	Устройство плинтусов: потолочных	100 м плинтуса	0,29
Выход во двор			
23	Установка: металлических дверных коро-бок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	0,01
24	Дверь металлическая однопольная ДМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.	1
Лестничные марши с 1 по 9 этажи			
25	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,64
26	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ	кг	250
27	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,64
28	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2
29	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,54
30	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,18
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
32	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36
33	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
34	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов и подоконников	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
Холлы с 3 по 9 этажи			
35	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	2,38
36	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ	кг	200
37	Окраска известковыми составами: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2,38

1	3	4	6
38	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9
39	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,88
40	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
41	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	2,38
42	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,19
43	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	2,38
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,19
Комната охраны			
45	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11
46	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,32
47	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,32
48	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32
49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
50	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,11
51	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,12
52	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
Раздел 2. Благоустройство помещений 8 го этажа			
Комната №119 по 122 (Секция 1)			
53	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,547
54	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,547
55	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,67
56	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,19
57	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
Холл			



Гранд-СМЕТА

1	3	4	6
58	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,319
59	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,319
60	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,419
61	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,019
Тамбур			
62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,067
63	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,067
64	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,219
65	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,019
Кухня			
66	Промывка поверхности, окрашенной известковыми красками: потолков	100 м2 промытой поверхности	0,091
67	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,091
68	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091
69	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
70	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлокаркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,03
71	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115
72	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
73	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,06
74	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	6
75	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,091
76	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз - грунтовка Ceresit СТ17	100 м2 покрытия	0,091

Гранд-СМЭТА

1	3	4	6
77	Грунтовка прим.	кг	3
78	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,091
79	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный, толщ. 8 мм	м2	9,1
80	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	25
81	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,14
82	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	3
83	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,02
84	Смена: моек на два отделения	100 приборов	0,02
85	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,01
86	Электроплита	1 шт.	2
87	Эл.плита "Мечта"	шт	2
Коридор и мусоропровод			
88	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2 промытой поверхности	0,3
89	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металл-ческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,04
90	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	0,1
91	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
92	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2
93	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24
94	Улучшенная окраска масляными составами : полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,058
95	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,1
96	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный, толщ. 8 мм	м2	10
97	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	15
98	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,08
99	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	3
100	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,038
101	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	3,8
102	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	2
103	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2
Санузел и душевая кабина			
104	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,057
105	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,01
106	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,02

1	3	4	6
107	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,02
108	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	1 водоподогреватель	1
109	Водонагреватель "Электролюкс" - 100л	шт	1
110	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02
Комната №123 по 124			
111	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,229
112	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,229
113	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54
114	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,076
115	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
Комната №125 по 127			
116	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,336
117	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,336
118	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,88
119	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,88
120	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,88
121	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,88
122	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
123	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,057
124	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	5,7
125	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	3
126	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	3
127	Устройство покрытий: из досок паркетных	100 м2 покрытия	0,336
128	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,1
129	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292x194x8	м2	33,6
130	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,42

Гранд-СМЕТА

1	3	4	6
131	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,033
132	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,022
133	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	3,3
Комната №118а (Вход с холла)			
134	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,206
135	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,206
136	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1,24
137	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0,5
138	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,048
139	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,38
140	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,38
141	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38
142	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
143	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,019
144	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	1,9
145	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1
146	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	3
147	Устройство покрытий: из досок паркетных	100 м2 покрытия	0,206
148	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,06
149	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292x194x8	м2	20,6
150	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтуса	0,16
151	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,045
152	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,03
153	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	4,5
Холл и тамбур			



1	3	4	6
154	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,237
155	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,237
156	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,54
157	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 клеиваемой и обиваемой поверхности	0,54
158	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54
159	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,038
160	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	3,8
161	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	2
162	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2
163	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,02
164	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,237
165	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,205
166	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2	100 м2 покрытия	0,237
167	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтуса	0,205
Ремонт балкона			
168	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,06
169	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
170	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
Санузел и душевая кабина			
171	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,46
172	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	46
173	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,087
174	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз - грунтовка Ceresit СТ17	100 м2 покрытия	0,087
175	Грунтовка прим.	кг	3
176	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован ных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,087
177	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный, толщ. 8 мм	м2	8,7

Гранд-СМЕТА

1	3	4	6
178	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	25
179	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,14
180	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	3
181	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,15
182	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,01
183	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,02
184	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,02
185	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	1 водоподогреват ель	1
186	Водонагреватель "Электролюкс" - 100л	шт	1
187	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02
188	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,064
189	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	6,4
190	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	4
191	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	3
192	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,087
193	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	100 отверстий	0,18
194	Смена: поддонов душевых	100 приборов	0,01
Электроснабжение			
195	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	1 шт.	21
196	Светильник марка К-200/109	шт.	21
197	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,06
198	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ	шт.	6
199	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,09
200	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	9
201	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,07
202	Розетка скрытой проводки	шт.	7
203	Светильник потолочный : с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,2
204	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	20
Раздел 3. Ремонт комнат 8 го и 2 го этажей			
Комнаты 8 го этажа (с 109 по 118 комнаты)			
205	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,1
206	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1
207	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	2,9
208	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	2,9

Гранд-СМЕТА

1	3	4	6
209	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,9
210	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,9
211	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
212	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,188
213	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	18,81
214	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	10
215	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	10
216	Устройство покрытий: из досок паркетных	100 м2 покрытия	1,8
217	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,33
218	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292x194x8	м2	110,8
219	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	1,38
220	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1
221	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,072
222	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	10
Кухня			
311	Промывка поверхности, окрашенной известковыми красками: потолков	100 м2 промытой поверхности	0,091
381	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,091
382	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091
383	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
384	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металл-ческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,03
385	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115
386	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
387	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,06

Гранд-СМЕТА

1	3	4	6
388	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	6
389	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,091
390	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз -грунтовка Ceresit СТ17	100 м2 покрытия	0,091
391	Грунтовка прим.	кг	3
392	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,091
393	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм	м2	9,1
394	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	25
395	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,14
396	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	3
397	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,02
398	Смена: моек на два отделения	100 приборов	0,02
399	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,01
400	Электроплита	1 шт.	2
401	Эл.плита "Мечта"	шт	2
Коридор и мусоропровод			
402	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2 промытой поверхности	0,3
403	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металл-ческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,04
404	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	0,1
405	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
406	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2
407	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24
408	Улучшенная окраска масляными составами : полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,058
409	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,1
410	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм	м2	10
411	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	15
412	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,08
413	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	3
414	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,038
415	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	3,8
416	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	2
417	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2
Холл и тамбур (Секция 3-4)			

1	3	4	6
243	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,474
244	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,474
245	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,08
246	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,08
247	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08
248	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,076
249	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	7,6
250	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	4
251	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4
252	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,04
253	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,474
254	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,41
255	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,474
256	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,41
Ремонт балкона			
257	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,12
258	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
259	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
Санузел и душевая кабина			
260	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,92
261	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	92
262	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,174
263	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз -грунтовка Ceresit СТ17	100 м2 покрытия	0,174
264	Грунтовка прим.	кг	6
265	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован ных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,174
266	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный, толщ. 8 мм	м2	17,4

Гранд-СМЕТА

1	3	4	6
267	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	50
268	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,28
269	Клей плиточный "Ceresit" CM9	кг	6
270	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,3
271	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,02
272	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,04
273	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04
274	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	1 водоподогреват ель	2
275	Водонагреватель "Электролюкс" - 100л	шт	2
276	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,04
277	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1298
278	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	12,8
279	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	8
280	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	6
281	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,174
282	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	100 отверстий	0,36
283	Смена: поддонов душевых	100 приборов	0,02
Электроснабжение			
284	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	1 шт.	42
285	Светильник марка К-200/109	шт.	42
286	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,12
287	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ	шт.	12
288	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,18
289	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	18
290	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,14
291	Розетка скрытой проводки	шт.	14
292	Светильник потолочный : с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,4
293	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	40
Ремонт комнат 2 го этажа			
312	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,1
313	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1
314	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	2,9
316	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,9
317	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,9



Гранд-СМЕТА

1	3	4	6
318	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
319	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,12
320	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	12
321	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	6
322	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	6
323	Устройство покрытий: из досок паркетных	100 м2 покрытия	0,588
324	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,33
325	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292x194x8	м2	58,8
326	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	1,38